

Article N°52 : Bordereau des prix - détail estimatif relatif aux Travaux d'aménagement des voies - Commune de Salé

Passé par appel d'offres ouvert international sur offres de prix N 11/CS/2024 passé en application de l'alinéa 1 du paragraphe 1 de l'article 19 et de l'alinéa b paragraphe 4 de l'article 19 et paragraphe 1 de l'article 20 du décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.


N° DU POSTE	DESIGNATION DES PRESTATIONS	UNITE DE MESURE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL (En chiffres)
				EN DHS (HORS TVA) (En chiffres)	
1					
TERRASSEMENT					
1	TERRASSEMENT EN TERRAIN DE TOUTES NATURES Y COMPRIS TERRAINS ROCHEUX Le mètre cube	M3	5755		
2	Enlèvement des enrobés dégradés Le mètre carré	M²	106386		
VOIRIE					
3	COUCHE DE FONDATION EN GN F1 : Le mètre cube	M3	3840		
4	FOURNITURE ET POSE DE BORDURE TYPE T4 Le mètre linéaire	MI	800		
5	FOURNITURE ET POSE DE BORDURE TYPE P1 Le mètre linéaire	MI	6630		
6	MISE EN ŒUVRE D'UNE COUCHE DE BETON DESACTIVE D'EPAISSEUR DE 8 cm Le mètre carré	M²	18000		
7	Revêtement en carreaux de granite Le mètre carré	M²	100		
8	Revêtement en GBB (0 /14) La Tonne	T	1468		
9	Flashage et reprofilage en enrobé à chaud 0 /10 La Tonne	T	200		



10	Revêtement en enrobé (0/10) y compris mise à niveau des regards La Tonne	T	12766		
----	---	---	-------	--	--

Eclairage public

11	Ouverture du tranchée d'une largeur de 0.40m et 0.80m de profondeur Le mètre linéaire	MI	220		
12	Fourniture et pose de fourreau aiguillée flexible TPC D75 Le mètre linéaire	MI	200		
13	Fourniture et pose de fourreau aiguillée flexible TPC D90 Le mètre linéaire	MI	20		
14	Fourniture et pose de candélabre y compris crose L'Unité	Unité	14		
15	Fourniture et pose de luminaire à LED de 175w L'Unité	Unité	550		
16	Fourniture et pose de luminaire à LED de 130 w L'Unité	Unité	200		
17	Fourniture et pose de luminaire à LED de 55 w L'Unité	Unité	70		
18	Fourniture et pose de câble U1000 RVFV TETRAPOLAIRE 4X25mm² Le mètre linéaire	MI	90		
19	Fourniture et pose de câble U1000 RVFV TETRAPOLAIRE 4X16mm² Le mètre linéaire	MI	150		
20	Fourniture et pose de câble de terre en cuivre nu de 22mm² Le mètre linéaire	MI	240		
21	Fourniture et pose de boitier de raccordement pour câble 4x25 mm² L'Unité	Unité	2		
22	Fourniture et pose de boitier de raccordement pour câble 4x16 mm² L'Unité	Unité	12		
23	Fourniture et pose de câble série HO7RNF de 2x2,5 mm² Le mètre linéaire	MI	2600		



24	Construction de massifs pour candélabres				
	L'Unité	Unité	14		
25	Peinture des candélabres				
	L'Unité	U	920		
TOTAL HORS TVA					
TAUX TVA (20%)					
				TOTAL	

Fait à _____, le _____
Signature et cachet du concurrent

