


ARTICLE 53 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

MARCHE N° 7 /CS/2025
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE KENITRA
« COMMUNE DE SALE».

Passé par appel d'offres ouvert international sur offres de prix passé en application de l'alinéa 1 du paragraphe 1 de l'article 19 et de l'alinéa b paragraphe 3 de l'article 19 et paragraphe 1 de l'article 20 du décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

N° du poste	Désignation des Préstations	Unité de mesure	Quantité	Prix Unitaire en Dhs (Hors TVA) (en chiffres)	Total (En Chiffres)
	1	2	3	4	5=4x3
	Terrassements				
1	TERRASSEMENT EN TERRAIN DE TOUTES NATURES Y COMPRIS TERRAINS ROCHEUX	M3	17 900,00		
2	Remblais en matériaux d'apport	M3	1 000,00		
3	Remblais en matériaux du site	M3	500,00		
4	ENLEVEMENT DES ENROBES DEGRADES	M2	32 430,00		
	Assainissement et soutènement				
5	Fourniture, transport et pose de canalisation PEHD pour assainissement, Type : double paroi, Classe CR8 , Diamètre intérieur : 400 mm	ML	3 000,00		
6	Fourniture, transport et pose de canalisation PEHD pour assainissement, Type : double paroi, Classe CR8 , Diamètre intérieur : 300 mm	ML	450,00		
7	Fourniture, transport et pose de canalisation PEHD pour assainissement, Type : double paroi, Classe CR8 , Diamètre intérieur : 200 mm	ML	160,00		
8	FOURNITURE ET POSE DES BUSES EN PVC SERIE 1 Diamètre 200 mm	ML	360,00		
9	REGARD DE TIRAGE DE 0,6 x 0,6 x1m	U	40,00		
10	CONSTRUCTION DES REGARDS A GRILLE	U	34,00		
11	CONSTRUCTION DES REGARDS DE VISITE	U	50,00		
12	CONSTRUCTION DES REGARDS A AVALOIR	U	90,00		
13	FOURNITURE ET POSE DE LA FONTE	KG	15 000,00		
14	Béton de propreté B15	M3	3,00		
15	BETON DE CLASSE B25 POUR TOUT OUVRAGE	M3	46,00		
16	Aciers haute adhérence pour béton armé (HA)	KG	5 520,00		
	voirie				
17	COUCHE DE FONDATION EN GNFI	M3	1 530,00		



18	COUCHE DE BASE EN GNA 0/31.5	M3	6 520,00	
19	ENDUIT D'IMPREGNATION	M2	6 556,00	
20	FOURNITURE ET POSE DE BORDURE TYPE T4	ML	9 250,00	
21	FOURNITURE ET POSE DE BORDURE TYPE P1	ML	13 400,00	
22	Revêtements en pierre de Taza de 2 cm d'épaisseur	M2	80,00	
23	MISE EN OEUVRE D'UNE COUCHE DE BÉTON DÉSACTIVÉ D'ÉPAISSEUR DE 8 CM	M2	25 000,00	
24	REVETEMENT EN GBB (0 /14)	T	1 430,00	
25	FLASHAGE ET REPROFILAGE EN ENROBE A CHAUD 0 /10	T	660,00	
26	REVETEMENT EN ENROBE (0 /10) Y COMPRIS MISE A NIVEAU DES REGARDS	T	5 000,00	
27	REALISATION DES REVETEMENTS EN ENROBES COLORES VERT	M2	6 200,00	
Total HT				
TVA 20%				
Total TTC				

Fait à, le
Signature et cachet du concurrent

