


Travaux d'aménagement et équipement des espaces verts "Jardin Firdaous"  
Marché N°03/CS/2025  
ARTICLE 43 : BORDEREAUX DES PRIX –DETAIL ESTIMATIF

Marché Passé par appel d'offres ouvert NATIONAL sur offres de prix passé en application des alinéas 1 du paragraphe 1 de l'article 19 et de l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 19 et paragraphe 1 de l'article 20 l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 20 du décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.



Prix n°	Désignation des Prestations	Unité	Qté	Prix unitaire	Prix total
TRAVAUX PREPARATOIRES					
1	Démolition des revêtements et sous revêtement existants y compris évacuation à la décharge publique	M²	2000		
2	Dépose, pose et réfection des bancs existants à l'intérieur du projet	U	10		
3	Transplantation des arbres et palmiers existants	U	8		
4	Abattage, dessouchage, et entreposage des arbres existants.	U	2		
5	Elagages, rééquilibrage des arbres et palmiers existants conservés	U	15		
	Total				
TRAVAUX DE TERRASSEMENT					
6	Terrassement en terrain de toute nature	M³	500		
	Total				
GROS OEUVRES- MACONNERIE-ENDUITS					
7	Couche de fondation GNF1 0/40 compacté	M³	230		
8	Bordure type CRI	ML	500		
9	Réfection du mur de clôture et murets espace jardins	M²	530		
10	Aménagement de la fontaine existante y compris équipement	ENS	1		
11	Rénovation des murets d'espaces jardins en moellons	M³	20		
12	Réfection et la reprise de la pierre existante	M²	518		
13	fourniture et pose de pierre identique à l'existante	M²	34		
14	Forme en béton d'épaisseur de 10 cm y/c treillis soudé ST 06	M²	1400		
15	Béton de propreté	M³	4		
16	Béton armé avec armature	M³	24		
17	Enduit de mortier en ciment.	M²	35		
18	Fourniture et fixation de trappe de visite en acier galvanisée 0.80x0.80m	U	4		

19	Etanchéité verticale pour voile périphérique	M²	50		
20	Etanchéité bicouche autoprotéger	M²	25		
21	Réfection du revêtement en mignonnette lavé	M²	40		
22	Peinture vinylique mate sur murs	M²	630		
23	Peinture glycérophalique laquée pour grillage métallique	ML	300		
Total					

#### TRAVAUX DE REVETTEMENTS

24	Revetements en pierre de taza de 4 cm d'épaisseur	M²	1400		
25	Revêtement de l'intérieur de la bâche à eau	M²	55		
Total					

#### TRAVAUX D'EQUIPEMENTS

26	Fourniture et pose de corbeille métallique, habillage en bois	U	6		
27	Fourniture et pose de garde-corps	M²	32		
Total					

#### TRAVAUX D'ARROSAGE

28	Travaux de Fongage avec canalisation en PHED Ø 110 mm, PN 16 bar	MI	100		
29	Fourniture et pose de fourreaux de réservation Ø 75mm	MI	380		
30	Fourniture et pose de canalisation en PHED Ø 63 mm, PN 16	MI	80		
31	Fourniture et pose de canalisation en PHED Ø 50 mm, PN 16	MI	150		
32	Fourniture et pose de canalisation en PHED Ø 40 mm, PN 16	MI	35		
33	Regard de visite en béton de 60x60x80 cm avec tampon en fonte ductile	U	2		
34	Vanne manuelle en laiton	U	5		
35	Clapet-vanne y compris regard rond Ø 20 cm	U	5		
36	Fourniture et pose des équipements du locale technique et bâche à eau	Ens	1		
Total					

#### TRAVAUX DE PLANTATIONS

37	Travaux de préparation du sol	M²	2600		
38	Mise en place de la terre végétale	M³	700		
39	Travaux de plantation des arbustes	U	6000		
40	Incorporation des amendements type biofertil	T	6		
41	Fourniture et plantation de gazon en boutures genre penissium clandestinum	M²	2400		
Total					

**TRAVAUX DECLAIRAGE**

42	Ouverture de la tranchée d'une largeur de 0,40m et 0,80m de profondeur	MI	312		
43	Fourniture et pose de fourreau aiguillé flexible D75	MI	312		
44	Construction de massif pour candélabre décoratif	U	24		
45	Fourniture et pose de câble U1000 RVFV TETRAPOLAIRE 4X16mm²	MI	100		
46	Fourniture et pose de câble U1000 RVFV TETRAPOLAIRE 4X10mm²	MI	212		
47	Fourniture et pose de câble de terre en cuivre nu de 22mm²	MI	312		
48	Fourniture et pose de boîtier de raccordement pour câble 4x16 mm²	U	10		
49	Fourniture et pose de boîtier de raccordement pour câble 4x10 mm²	U	14		
50	Fourniture et pose d'une lanterne traditionnelle à six faces en source à LED	U	24		
51	Fourniture et pose de candélabre décoratif en fonte d'aluminium de 4m de Hauteur	U	24		
		Total			
		Total Hors Taxe			
		Total Tva ( 20 %)			
		Total T.T.C			

Fait, à .....le.....  
Signature et cachet du concurrent

